

Betongrenoveringar

I år har arbetena med betongrenoveringar av sedimenteringsbassänger fortsatt. Ett omfattande arbete med totalt 12 bassänger, sammantaget en yta om ca 1200m². Betongen vattenbilas, golven gjuts om och väggar återgjuts med sprutbetong.

Därefter appliceras tätskikt av olika modeller, beroende på innehåll i slammet som samlas i respektive bassäng. Att ta hänsyn till är ph-halter, syror och andra aggressiva ämnen.

[Dipart](#) har hjälpt oss med vattenbilningen. [BESAB](#) har tagit hand om sprutbetongen.

Ytskyddet har vi skött själva, supportat och levererat av [International](#).

Produktserien heter Intercrete.

För den intresserade finns en film kring produkten att titta på [HÄR](#)

Föredrar du att läsa, klicka [HÄR](#)

Uppdragsgivare är ett internationellt tillverkningsföretag.

[Grontmij](#) har varit bygglédare och tagit hand om besiktningar.

Nedan visas bilder, när vi tillsammans med representanter för [International](#) och [Anti-Corrosion](#), provar sprutor lämpliga för objektet.

