

Tätskiktsarbeten

Vår uppdragsgivare, [Strukton rail](#), ville att vi i samband med byggnationer, skulle ersätta gammalt tätskikt på ett relärum med ett nytt. Platsen var [T-banestation Axelsberg](#).

Man bad oss presentera en lösning, där nytt tätskikt skulle uppfylla bronorm.

Efter överenskommelse, blev arbetsmomenten:

*Bygga väderskydd

*Mekaniskt avlägsna gammalt tätskikt

*Blästra hela ytan för att uppnå god vidhäftning

*Städning och omhändertagande avfall

*Förse ytan med ett tätskikt. Valet föll på ett [flytapplicerat tätskikt, MMA](#), vilket [Bro & Tak](#) hjälpte oss med.

På grund av närhet till spår, utfördes allt arbete på natten.

